



PREFABRICERADE RILLADE RÖRSYSTEM

PrePipe Construction AB har lång erfarenhet och kunskap av prefabricering av sprinklersystem.

Vår målsättning är att vara en flexibel aktör med konkurrenskraftiga priser samt att erbjuda en prefablösning utan problem.

Vår vision för framtiden är att vara ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. Därför har vi anpassat våra tillverkningsmetoder därefter.

För att ytterligare kunna hjälpa våra kunder ser vi problem som utmaningar och inte som ett hinder i processen. Därför är alla välkomna med frågor och funderingar. Exempel på dessa kan vara ingjutningsgods, tankar & stockar.

Att kvalitét är A och O för ett lyckat samarbete kan nog de flesta hålla med om. Därför har vi valt att ingå i Doradus Capital koncernen med Nordic Sprinkler. Tillsammans kommer vi att satsa hårt på framtiden och ta prefabricering till nya höjder.

FÖRDELAR MED VÅRA NORDICFLOW® FM LÄTTVIKTSRÖR

Blästrade till Sa 2.5 för bästa vidhäftning och därefter pulverlackerade med Technocoat	✓
FM-godkända med Victaulic och NordicFlow® rillkopplingar	✓
Alla rör hydrauliskt trycktestade med vatten	✓
Lättviktsrör för enklare hantering på arbetsplatsen, rillade för snabbt montage	✓
Har alla viktiga godkännanden: FM, FG, TUV och SBSC	✓





PREFABRICERADE RILLADE RÖRSYSTEM



Vår unika prefablösning utgår från att ni som kund skickar er ritning till oss, vilken delas upp i en skärlista med de prefabricerbara delarna. All montering på rören vattras noga in för att få ett exakt montage.

Prefabriceringen sker sedan mycket snabbt och effektivt i vår egen verkstad och de färdiga sektionerna skickas direkt till arbetsplatsen med lastbil efter avrop från kund.

Eftersom systemen är rillade blir slutmonteringen på plats mycket snabb, enkel och kostnadseffektiv.



Fördelar med en kall process

- Inga heta arbeten, ingen gas och utan miljöpåverkan
- Ett Mek-T är alltid utbytbart
- Ingen försvagning av metallen p.g.a. värmespanningar
- Ingen riktning av rören

Urval av de produkter vi tillhandahåller för prefab - finns i målat, galvat och rostfritt



Rillade
lättviktsrör



Stumma & flexibla
rillkopplingar



Rillade
rördelar



Mek-T &
Mini-T



Aducerade
rördelar



Heltäckande
sprinklersortiment



Rörsmide och
upphängningar



PrePipe Construction AB • Rörviks Gård 8, 570 01 Rörvik
www.pre-pipe.se • 0382-42 00 55 • info@pre-pipe.se

Jörgen Nilsson
jorgen.nilsson@pre-pipe.se
070-567 90 46

Mathias Johansson
mathias.johansson@pre-pipe.se
073-373 31 97

Roger Norén
roger.noren@pre-pipe.se
073-266 66 72

Magnus Bengtsson
magnus.bengtsson@pre-pipe.se
070-306 10 87